PAD Nº. 13170/2017

TRE
PARANÁ

Publicado em: 31/01/2018
Vigência: -
Início: 29/01/2018
Término: 15/03/2018

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI FAZEM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ E A EMPRESA LAJ ENGENHARIA LTDA –ME.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, com sede na Rua João Parolin, nº. 224, Prado Velho, CEP 80220-902, Curitiba/PR, inscrito no CNPJ sob nº. 03.985.113/0001-81, neste ato representado por sua Diretora Geral, Monica Miranda Gama Monteiro, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa

LAJ ENGENHARIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob n.º 16.669.837/001-68, com sede na Rua Magdalena de Almeida, nº 224, apt 23, bloco 10, bairro Capão Raso, Curitiba/PR, CEP: 81113-260, telefone: (41) 3501-3818, e-mail: laj@jajengenharia.com.br, neste ato representada por Laercio Carlos do Amaral, com CPF/MF n.º 055062019-23, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si ajustado o seguinte:

Pelo presente instrumento, regido pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, vêm aditar os termos do **Contrato nº 121/2017**, firmado em 16 de novembro de 2017.

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 – O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo de serviços previstos no contrato de reforma e modernização das instalações do **Fórum Eleitoral de Santa Fé – PR**, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1 – Pelos serviços ora acrescidos, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total estimado de **R$ 3.901,50 (três mil, novecentos e um reais e cinquenta centavos)**, conforme planilha de custos anexa.

2.2 – Os recursos serão destinados ao acréscimo conforme abaixo:

Programa de Trabalho: 02122057020GP0041;
Nota de empenho: 2018NE000227, emitida em 24/01/2018;
Elemento de despesa: 33.90.39.16;
Categoria Econômica: custeio.

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1 – Para o cumprimento das obrigações ora aditadas, a CONTRATADA deverá apresentar endosso da garantia contratual, no valor de **R$195,07(cento e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos)**, correspondente a 5% do valor acrescido, com validade até **15/06/2018.**

CLÁUSULA QUARTA

4.1 – Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições constantes do contrato ora aditado.

4.2 – E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Curitiba, 29 de janeiro de 2018.

Laercio Carlos do Amaral
Representante Legal
P/ CONTRATADA

Mônica Miranda Gama Monteiro
Diretora-Geral do TRE/PR
P/ CONTRATANTE

ADITIVO 2 - FÓRUM ELEITORAL DE SANTA FÉ

ITEM	SINAPI CÓDIGO 04/2017	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QTD	PREÇOS UNITÁRIOS			PREÇOS TOTAIS		TOTAL	BDI 25,00%	VALOR TOTAL
					MAT.	M.O.	TOTAL	MAT.	M.O.	R$	R$	R$
		INSTALAÇÃO DE TORNEIRA NA PAREDE						R$ 102,34	R$ 138,74	R$ 241,07	R$ 60,27	R$ 301,34
10.4.2	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20,00	2,65	3,17	5,82	53,00	63,40	116,40	29,10	145,50
10.4.3	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	0,95	1,68	2,63	2,85	5,04	7,89	1,97	9,86
10.4.4	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	3,21	4,22	7,43	3,21	4,22	7,43	1,86	9,29
10.5.1.4	REF. ORSE 2497	ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 1,50M	M3	0,70	0,00	36,63	36,63	0,00	25,64	25,64	6,41	32,05
10.5.2.1	73964/006	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,70	0,00	36,63	36,63	0,00	25,64	25,64	6,41	32,05
	74236/001	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	3,00	4,97	2,49	7,45	14,90	7,46	22,36	5,59	27,95
	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	0,94	4,23	5,18	0,94	4,23	5,18	1,29	6,47
	86912	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	27,43	3,10	30,53	27,43	3,10	30,53	7,63	38,16
		ADEQUAÇÃO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO						R$ 94,86	R$ 297,64	R$ 392,50	R$ 98,12	R$ 490,62
8.2	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00	29,11	80,87	109,98	58,22	161,74	219,96	54,99	274,95
10.1.1	73616	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - CALÇADA	M2	0,30	0,00	178,98	178,98	0,00	53,69	53,69	13,42	67,12
10.1.6	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,10	0,00	80,85	80,85	0,00	8,09	8,09	2,02	10,11
10.1.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,10	198,41	28,17	226,58	19,84	2,82	22,66	5,66	28,32
10.4.2	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,00	2,65	3,17	5,82	7,95	9,51	17,46	4,37	21,83

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 12/01/2018 14:36:00
Por: HENRY VAZ DREON
TRE/PR

10.4.3	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	0,95	1,68	2,63	1,90	3,36	5,26	1,32	6,58
10.5.1.4	REF. ORSE 2497	ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 1,50M	M3	0,20	0,00	36,63	36,63	0,00	7,33	7,33	1,83	9,16
	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	0,94	4,23	5,18	1,89	8,47	10,35	2,59	12,94
	91182	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	3,00	1,69	14,21	20,92	5,07	42,64	47,70	11,93	59,63
		ADEQUAÇÃO DE DRENO DE AR-CONDICIONADO						R$ 689,64	R$ 256,44	R$ 946,08	R$ 236,52	R$ 1.182,60
10.1.6	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,20	0,00	80,85	80,85	0,00	16,17	16,17	4,04	20,21
10.1.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,20	198,41	28,17	226,58	39,68	5,63	45,32	11,33	56,65
	COTAÇÃO	Kit motor eletronico completo, 1 ano de garantia, alimentação 127 V - para portões deslizantes de até 350 kg, baixo fluxo de pessoas.	UN	1,00	379,90	63,36	443,26	379,90	63,36	443,26	110,82	554,08
	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	1,80	1,14	2,94	270,05	171,28	441,33	110,33	551,66
		PORTAS						R$ 260,70	R$ 115,26	R$ 375,96	R$ 93,99	R$ 469,95
	REF 91306	RETIRADA E COLOCAÇÃO DE NOVA FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	7,00	37,24	16,47	53,71	260,70	115,26	375,96	93,99	469,95
		PORTA DE CORRER						R$ 312,16	R$ 32,93	R$ 345,09	R$ 86,27	R$ 431,37
	03736/ORSE	Fechadura para porta de correr, bico de papagaio	UN	1,00	37,24	32,93	70,17	37,24	32,93	70,17	17,54	87,72
	REF 90844	AJUSTE DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM.	UN	1,00	274,92	0,00	274,92	274,92	0,00	274,92	68,73	343,65
		INFILTRAÇÃO						R$ 363,50	R$ 389,54	R$ 753,04	R$ 188,26	R$ 941,31
3.15	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	10,00	5,47	10,89	16,36	54,70	108,90	163,60	40,90	204,50
3.16	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	10,00	7,03	3,35	10,38	70,30	33,50	103,80	25,95	129,75

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 12/01/2018 14:36:00
Por: HENRY VAZ DREON
TRE/PR

10.4.8	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	10,00	1,07	2,68	3,75	10,70	26,80	37,50	9,38	46,88
	08953/ORSE	Impermeabilização com argamassa polimerica (3 demãos) tipo Denvertec 100 e aplicação de tela de poliester resinada, malha 2x2mm, ref: Denvertela Poliester R ou similar	M2	10,00	22,78	15,93	38,71	227,80	159,30	387,10	96,78	483,88
	73802/001	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	10,00	0,00	6,10	6,10	0,00	61,04	61,04	15,26	76,31
		BÓIA DA CAIXA D'ÁGUA						**R$ 37,41**	**R$ 30,04**	**R$ 67,45**	**R$ 16,86**	**R$ 84,31**
	85195	TROCA DE BOIA	UN	1,00	37,41	30,04	67,45	37,41	30,04	67,45	16,86	84,31
											TOTAL MATERIAL:	**R$ 1.860,60**
											TOTAL MÃO-DE-OBRA:	**R$ 1.260,80**
		HENRY VAZ DREON ENGENHEIRO CIVIL CREA PR - PR 119503/D									**TOTAL SEM BDI:**	**R$ 3.121,20**
											TOTAL BDI:	**R$ 780,30**
											TOTAL GERAL:	**R$ 3.901,50**

DESCONTO 0,760209034

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 12/01/2018 14:36:00
Por: HENRY VAZ DREON
TRE/PR